

УТВЕРЖДАЮ

И.о. Председателя Правления – Ректора

Северо-Казахстанского университета


им. Манаша Козыбаева

Байбусинов Е.М. 

« 13 » ноября 2025 г.


Перечень товаров, работ и услуг, планируемых к закупу для научных исследований в 2025 году в рамках выполнения государственного заказа по конкурсу программно-целевого финансирования 2025-2027 гг. по программе ИРН BR28712227 «Разработка и внедрение высокотехнологичных решений мониторинга, очистки и рационального использования водных ресурсов Северо-Казахстанской области для обеспечения здоровья населения»

№	Наименование	Характеристики (для оборудования допускается указание модели, марки, страны и других сведений)	Обоснование закупок оборудования	Планируемая стоимость с НДС	Сроки закупок	Условия оплаты (50/50% 30/70% 70/30% 100%)	Контакты
Услуги							
215.	Монтаж системы приточной вентиляции согласно проектной документации, Том №2, Вентиляция, Шифр заказа: 02_10/53.25-ОВ. ТОО "СК-Освоение" ЛИЦЕНЗИЯ №20000575. Пуско – наладочные работы.	Все работы должны выполняться согласно проектной документации. Применяемое оборудование, материалы, изделия и конструкции должны соответствовать проектной документации. Система вентиляции предусмотрена приточно-вытяжная, с естественным и механическим побуждением. Приток организованный, осуществляется за счет механических приточных систем. Удаление воздуха из помещений предусматривается вытяжными системами через вытяжные каналы из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020. В качестве воздухораспределительных устройств приняты решетки с регулированием расхода и направления воздуха типа RAR. Для работы вытяжной системы от шкафов на 4-м этаже, предусмотрены	Необходимо для открытия лабораторий и акредитации прекурсорной	55 846 305	До 29 декабря 2025 г	30/70% пост оплата	+7 777 607 2508



		местные клапана с электроприводом, для дистанционного открывания каждого по отдельности. Приточные установки запроектированы в составе: вставки гибкие, вентилятор, воздушонагреватель электрический, заслонка, фильтр, шумоглушитель. Вытяжные установки запроектированы в составе: вставки гибкие, вентилятор, шумоглушитель. Для общеобменной вентиляции 5 помещений предусмотрена прочистка существующей системы вентиляции. Металлические воздуховоды в не отапливаемых помещениях покрываются фольгированной тепловой изоляцией толщиной 50 мм. Перечень работ, требующих составления актов освидетельствования скрытых работ: • Тепловая защита воздуховодов. • Проверка на герметичность воздуховодов методом аэродинамических испытаний. Монтаж систем производить в соответствии с требованиями СП РК 4.01-102-2013, СН РК 4.01-02-2013 «Внутренние санитарно - технические системы зданий». Согласно Приложению №1					
--	--	--	--	--	--	--	--

Научный руководитель программы ПЦФ



Д.А. Берилло

И.О. Директора ДЭПФ - Главный Бухгалтер



Б.К. Беркуталимов

Руководитель Юридического отдела



Л.Н. Кудрицкая

Член Правления по науке и инновациям



А.А. Какабаев